

PLANILHA DE PORCENTAGENS DE ORÇAMENTO				
COMARCA DE PARANAVAI				
ITEM	DESCRIÇÃO	%SINTÉTICO	%PARAMETRICO	%GLOBAL
1ª FASE - PROJETOS				
P1	COORDENAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E OUTROS ESTUDOS	0,00%	0,08%	0,08%
P2	LEVANTAMENTO E ESTUDOS	0,00%	0,18%	0,18%
P3	PROJETOS DE ARQUITETURA	0,00%	0,42%	0,42%
P4	PROJETO ESTRUTURAL	0,00%	0,50%	0,50%
P5	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS	0,00%	0,15%	0,15%
P6	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS	0,00%	0,17%	0,17%
P7	PROJETOS DE ENGENHARIA MECÂNICA	0,00%	0,14%	0,14%
P8	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,06%	0,06%
P9	ORÇAMENTO	0,00%	0,05%	0,05%
SUBTOTAL		0,00%	1,77%	1,77%
2ª FASE - OBRA				
TORRE E EDIFICAÇÕES AUXILIARES				
T1	ESTRUTURAS	0,00%	23,09%	23,09%
T2	DIVISÓRIAS	11,27%	0,00%	11,27%
T3	PORTAS E ESQUADRIAS	8,81%	0,11%	8,92%
T4	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INTERNOS	0,00%	0,68%	0,68%
T5	REVESTIMENTOS	11,58%	0,39%	11,97%
T6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	2,97%	2,97%
T7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,00%	1,07%	1,07%
T8	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	2,60%	2,60%
T9	AS BUILT	0,00%	0,02%	0,02%
T10	LIMPEZAS	0,00%	0,08%	0,08%
T11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	0,00%	9,45%	9,45%
T12	ELEVADORES	1,61%	0,00%	1,61%
T13	AR CONDICIONADO	0,00%	8,78%	8,78%
SUBTOTAL		33,27%	49,25%	82,53%
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				
I1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00%	6,22%	6,22%
I2	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	3,30%	3,30%
I3	MOVIMENTO DE TERRA	0,20%	0,06%	0,25%
I4	ARRIMO E CONTENÇÕES	0,00%	0,16%	0,16%
I5	FUNDAÇÃO MUROS E MURETAS	0,30%	0,00%	0,30%
I6	ESTRUTURAS DE CONCRETO DIVERSAS	0,00%	0,17%	0,17%
I7	CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS	0,00%	0,35%	0,35%
I8	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	1,63%	1,63%
I9	COBERTURA ESTACIONAMENTOS	0,00%	1,48%	1,48%
I10	MUROS, GRADIL, FECHOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1,48%	0,36%	1,84%
SUBTOTAL		1,98%	13,73%	15,71%
TOTAL		35,26%	64,74%	100,00%